S.A.R.L.BIREMONT

CHAUFFAGE - SANITAIRE - ZINGUERIE

280, Allée des Carolins - ZA Les Carolins 2 - GARROSSE
40110 MORCENX LA NOUVELLE
Tél : 05 58 82 54 85/ Mail : : sarl.biremont@orange.fr
SIRET : 39478626300043
SARL au capital de 8 384 €uros

D E V I S

Référence : 21D0345
Date : 17/02/22

M. BEEREPOOT
251, rue des Tourterelles

40170 SAINT JULIEN EN BORN

MORCENX LA NOUVELLE, le 17 février 2022

Objet du devis
TRAVAUX DE CHAUFFAGE par PAC AIR/EAU Version 4

Référence	Désignation	Quantité	Un	Prix unit.	Montant H.T.
	QUALIPAC n°: QPAC/19268				
1	**Fournitures**				
1.1	**Pompe à chaleur Air/Eau Mitsubishi Ecodan DUO 8 Eco Inverter Mono** Réf. unité extérieure: **SUZ- SWM 80 VA** Réf. unité intérieure: **ERST20D-VM6D** **Puissance: 7,50 Kwatts COP:4,70** **Classe énergétique A++** **ETAS:** **Rend eau à 35°C= 187%** **SCOP eau à 35°C= 4,74** **Rend eau à 55°C= 133%** **SCOP eau à 55°C= 3,41** **Rend ECS: 148% en cycle L** Ballon ECS inox 200L intégré **Pompe à chaleur moyenne température** suivant norme EN 14825 Condition de mesure selon EN 14511-2 **Chauffage garantie jusqu'à -20°C ext**	1,00	U	7 500,00	7 500,00
	L'ensemble				
1.2	Ensemble d'accessoires hydrauliques et électriques pour régulation pièce par pièce	1,00	En	1 050,00	1 050,00

Référence	Désignation	Quantité	Un	Prix unit.	Montant H.T.
1.3	Régulation pièce par pièce pour plancher chauffant **AIRZONE ACUAZONE** et commande à distance **WIFI** comprenant: - 1 thermostat principal **Blueface** filaire Blanc - 6 thermostats **Lite** radio Blanc - 9 thermo-moteur - 1 platine centrale radiant - 1 module de raccordement RadianT365 - 1 webserver pour commande WIFI	1,00	En	1 980,00	1 980,00
1.4	Passerelle Mitsubishi Ecodan et centrale de production hydraulique pour option pilotage ECS	1,00	En	450,00	450,00
2	**Fournitures et Pose**				
2.1	Plancher chauffant **60mm** (**R=2,70**) y compris tube PER et collecteur (surface: 158 m²)	1,00	En	5 985,00	5 985,00
2.2	Tuyauterie cuivre et PE d'alimentation du plancher chauffant	1,00	En	250,00	250,00
3	**Main D'Oeuvre**				
3.1	Montage, raccordement, contrôle d'étanchéité, Mise en service et Essais, Forfait	1,00	En	1 400,00	1 400,00

Total H.T.	18 615,00
Total T.V.A. 20,00 %	3 723,00
Total T.T.C.	22 338,00
Net à payer (Euro)	**22 338,00**

Un acompte de 30% sera versé lors de la signature du devis
Validité du devis 1 mois

"BON POUR ACCORD"

A : ..... le : / /

L'entreprise Le Client

Selon Planning M. Sauger

Des situations pourront être mises en place dans le devis et réglées aux dates prévues par celui-ci.
Le règlement des factures se fait à réception de celles-ci. A défaut de règlement dans un délai de 30jours une clause pénale de 10% sera appliquée sur le montant total de la facture due, ainsi qu'un intérêt de retard annuel 8%, afin de réparer le préjudice subi par l'entreprise. De plus, une indemnité forfaitaire de 40EUR, sera due pour les frais de recouvrement en vertu de l'article D441-3 du Code de Commerce.

Assurance Professionnelle Décennale : GROUPAMA contrat n° 414326780006
Couverture géographique : France Métropolitaine

Nous nous réservons la propriété des matériels et fournitures jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur. Notre réserve de propriété porte aussi bien sur les marchandises que sur leurs prix si elles ont déjà été revendues (loi n° 80.335 du 12 mai 1980)
Dans le cas de modification des charges imposées par voie législative ou règlementaire, le prix sera ajusté des dépenses ou économies en résultant.

Médiation : conformément à l'article L. 612-1 du Code de la consommation, vous pouvez recourir gratuitement au service de médiation CM2C dont nous relevons :Par voie électronique : www.cm2c.net, ou par voie postale : centre de la médiation de la consommation des conciliateur de justice - 14 rue Saint Jean - 75017 Paris.

©Sage